

Elmas, 23 Maggio 2022  
Prot. 33931

Spett.le  
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari  
Via E. Pirastu, 2  
09125 Cagliari Tel. 070 60591  
c. a. sig. Portincasa Michele  
E-mail: michele.portincasa@ispettorato.gov.it

**OGGETTO:** Rete Cablata "Arma Carabinieri" per il Nucleo CC. Ispettorato del Lavoro, in Cagliari Via Pirastu, 2

## Descrizione Lavori

Realizzazione all'interno del controsoffitto dell'andito di un cavidotto con tubo in acciaio Zincato (TAZ) diam 32, comprensivo degli accessori necessari, per il collegamento senza soluzione di continuità degli Uffici Addetti con l'Ufficio del Comandante

- Fornitura e posa in opera di n. 1 armadio rack a parete 10U 60x52x52h, porta vetro temprato con chiusura a chiave; pannelli laterali ciechi amovibili con chiusura 1/4 di giro, 2 montanti 19", IP20 provvisto di:
  - n. 1 modulo di alimentazione 19" dotato di 6 prese UNEL + int. M.T. e spia luminosa
  - n. 2 modulo passacavo 19" ad anelli corti;
  - n.1 modulo di permutazione "patch" panel 24 porte 19" vuoto corredato di n. 21 connettori RJ45 cat. 6 FTP per l'attestazione dei cavi di rete;
  - n. 1 connettore RJ45 cat. 6 FTP comprensivo di n. 1 patch panel vuoto per attestazione linea ADSL proveniente dal rack della sala tecnica presente nello stesso piano;
  - n. 1 ripiano fisso 19" prof. Cm. 25 per supporto router.
- Fornitura e installazione n. 1 switch Cisco CBS350-24T-4G-EU, Gestito, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Realizzazione di n. 7 derivazioni dati triple mediante fornitura in opera di CAV F/UTP 23AWG "CPR Dca s2-d2-a1, Guaina LSZH" da posarsi entro il cavidotto in acciaio Zincato precedentemente descritto ed entro nuove canalizzazioni in PVC da posarsi all'interno degli Uffici per il raggiungimento delle postazioni di lavoro, i cavi di rete verranno collegati al patch panel del Rack e per la parte terminale ad apposite prese FTP cat. 6 con standard T368B, in apposite scatole porta frutto del tipo 503p
- Certifica con apposito strumento per reti LAN ed etichettatura
- Fornitura in opera di n. 21 patch cords FTP cat. 6 da mt. 1 e n. 21 da mt. 5
- Realizzazione n. 1 derivazione in cavo FTP per trasferimento ADSL, con partenza permutatore in rame della rete telefonica nel rack della sala tecnica e arrivo al nuovo rack che verrà installato nella Sala Addetti, da posarsi in canalizzazioni esistenti e/o di nuova fornitura, attestazione ai patch panel etichettatura e certifica

# **InfoCom Impianti Srl unipersonale**

**Importo complessivo per quanto sopra: € 4.790,00 + Iva**

## **Condizioni Generali di Fornitura**

Pagamento	30 gg.d.f.
Iva e oneri fiscali	Vostro carico
Consegna	30 gg. Vs. ordine
Validità offerta	180 gg.

*Rimanendo a Vostra completa disposizione per eventuali delucidazioni, attendiamo un Vostro cortese riscontro e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.*

**INFOCOM IMPIANTI S.r.l.**

*Efisio Angioni*

